

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

2.3	MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM MADEIRA 15 X 2 CEDRO ROSA			
101739 (SINAPI)	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020			
COMPOSIÇÃO		QUANT. GASTA POR M	VALOR DO ITEM	QUANT. GASTA POR M
7568 (SINAPI)	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	1,1581	R\$ 0,49	R\$ 0,56
44396 (SINAPI)	COLA BRANCA BASE PVA	0,0403	R\$ 37,85	R\$ 1,52
88316 (SINAPI)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1765	R\$ 15,16	R\$ 2,67
88320 (SINAPI)	TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,4235	R\$ 20,37	R\$ 8,62
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA :				R\$ 13,37

4.6	MÃO DE OBRA REFERENTE AO ASSENTAMENTO DE JANELAS TIPO FAZENDA			
100667 (SINAPI)	JANELA DE MADEIRA (IMBUÍA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			
COMPOSIÇÃO		HORAS TRAB. POR M²	VALOR DA HORA	VALOR DA HORA POR M²
88261 (SINAPI)	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,733	R\$ 22,90	R\$ 39,68
88316 (SINAPI)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,8665	R\$ 15,16	R\$ 13,13
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA :				R\$ 52,81

4.7	MÃO DE OBRA REFERENTE AO ASSENTAMENTO DOS ALIZARES			
-----	---	--	--	--

Matheus Alves Campos
Engenheiro Civil
CRP 000048074/D

100659 (SINAPI)	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			
COMPOSIÇÃO		HORAS TRAB. POR M²	VALOR DA HORA	VALOR DA HORA POR M²
88261 (SINAPI)	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,068	R\$ 22,90	R\$ 1,55
88316 (SINAPI)	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,034	R\$ 15,16	R\$ 0,51
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA :				R\$ 2,06

4.1	JANELA 1,00 X 1,50 CEDRO ROSA EM MADEIRA MACIÇA COM 2 FOLHAS DE ABRIR MODELO FAZENDA		
EMPRESA		CNPJ	VALOR UNITÁRIO
MARQUINHOS SERRARIA		21.050.588/0001-68	R\$ 2.172,00
SEBASTIÃO E FILHOS MARCENARIA		26.081.622/0001-85	R\$ 2.200,00
OCIMAR MÓVEIS PLANEJADOS		24.901.319/0001-5	R\$ 2.230,00
VALOR MÉDIO DO PRODUTO :			R\$ 2.200,00

4.2	ALIZAR 15 X 2 CEDRO ROSA		
EMPRESA		CNPJ	VALOR UNITÁRIO
MARQUINHOS SERRARIA		21.050.588/0001-68	R\$ 97,78
SEBASTIÃO E FILHOS MARCENARIA		26.081.622/0001-85	R\$ 98,90
OCIMAR MÓVEIS PLANEJADOS		24.901.319/0001-5	R\$ 100,00
VALOR MÉDIO DO PRODUTO :			R\$ 98,90

6.3.1	MADEIRA DE ACABAMENTO PARA CORRIMÃO 7 X 3,5 CEDRO ROSA		
EMPRESA		CNPJ	VALOR UNITÁRIO
MARQUINHOS SERRARIA		21.050.588/0001-68	R\$ 79,00
SEBASTIÃO E FILHOS MARCENARIA		26.081.622/0001-85	R\$ 69,00
OCIMAR MÓVEIS PLANEJADOS		24.901.319/0001-5	R\$ 89,00
VALOR MÉDIO DO PRODUTO :			R\$ 79,00

Matheus Alves Campos
Engenheiro Civil
CREA n°. 248074/D

Matheus Alves Campos

ENG. MATHEUS ALVES CAMPOS
CREA: 248074/D